Príloha č.1 – **Rozpočet**

Objekt	Nová cena bez DPH
Dobudovanie kanalizácie	816 918,76 Eur
Dobudovanie Vodovodu	356 295,52 Eur
Spolu	**1 173 214,28 Eur**

V Petrovciach n/L dňa 5.10.2026

za Obec Petrovce nad Laborcom

.....

Ing. Štefan Rovňák,

starosta obce

Vo Vinnom dňa 5.10.2026

za RAVOZA s.r.o.

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

.....

Ing. Rastislav Vojna, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY, dodatok č.2

Kód: 1

Stavba: **Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1**

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 5.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čižmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**816 918,76**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	816 918,76	187 891,31
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 004 810,07**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM * 1 *

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: **Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1**

Miesto: **k.ú. Petrovce nad Laborcom** Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom Projektant: Ing. Štefan Čižmár

Zhotoviteľ: Združenie: vedúci RAVOZA Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**816 918,76**	**1 004 810,07**
SO 01	SO 01 Gravitačná kanalizácia	431 629,36	530 904,11
SO 02	SO 02 Výtlačné potrubie	132 932,88	163 507,44
SO 03	SO 03 Čerpacia stanica	32 304,36	39 734,36
SO 03.1	SO 03 elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie	8 558,32	10 526,73
SO03.1.1	SO 03 Elektrická prípojka k ČS1 + OEZ	2 846,00	3 500,58
SO03.1.2	SO 03 Elektrická prípojka k ČS2 + OEZ	3 637,18	4 473,73
SO03.1.3	SO 03 Elektrická prípojka k ČS3 + OEZ	2 075,14	2 552,42
SO 04	SO 04 Rekonštrukcia ČS v obci	27 062,35	33 286,69
SO 04.1	Rekonštrukcia ČS 2	15 909,01	19 568,08
SO 04.2	Rekonštrukcia ČS 3	11 153,34	13 718,61
PS 01	PS 01 Technologické vybavenie ČS	169 481,49	208 462,23
PS 01.1	PS 01.1 Technologické vybavenie ČS1	63 884,52	78 577,96
PS 01.2	PS 01.2 Technologické vybavenie ČS2	53 416,83	65 702,70
PS 01.3	PS 01.3 Technologické vybavenie ČS3	52 180,14	64 181,57
VP 01	VP 01 - Všeobecné položky	14 950,00	18 388,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 01 - SO 01 Gravitačná kanalizácia

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čižmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**431 629,36**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	431 629,36	23,00%	99 274,75
Cena s DPH		**v EUR**	**530 904,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 01 - SO 01 Gravitačná kanalizácia

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**431 629,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	430 312,48
1 - Zemné práce	223 400,67
4 - Vodorovné konštrukcie	9 093,38
5 - Komunikácie	61 037,17
8 - Rúrové vedenie	109 609,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 032,81
99 - Presun hmôt HSV	6 139,11
M - Práce a dodávky M	1 316,88
23-M - Montáže potrubia	1 316,88

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 01 - SO 01 Gravitačná kanalizácia

Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom

Projektant: Ing. Štefan Čižmár

Zhotoviteľ: Združenie: vedúci RAVOZA

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**431 629,36**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				430 312,48
	D	1	Zemné práce				223 400,67
1	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	675,600	3,00	2 026,80
2	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	675,600	1,07	722,89
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	675,600	1,69	1 141,76
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	14,47	361,75
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	80,000	5,79	463,20
6	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	3,54	35,40
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	19,200	20,38	391,30
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	21,600	15,59	336,74
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,40	148,00
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	15,552	22,72	353,34
11	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	168,250	5,11	859,76
12	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hor. tr.3 ručne	m3	21,552	58,51	1 261,01
13	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	1,200	298,53	358,24
14	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	224,940	44,14	9 928,85
15	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	109,770	12,48	1 369,93
16	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 957,688	10,00	19 576,88
17	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	978,844	1,45	1 419,32
18	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	285,625	65,00	18 565,63
19	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	142,813	9,00	1 285,32
20	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3 810,800	5,30	20 197,24
21	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	3 810,800	3,40	12 956,72
22	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 1000 m	m3	2 764,699	4,60	12 717,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 092,847	5,00	10 464,24
24	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	787,163	5,55	4 368,75
25	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	1 574,326	10,27	16 168,33
26	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2 089,237	1,16	2 423,51
27	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 581,646	4,60	7 275,57
28	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*2 245,190*	*20,50*	*46 026,40*
29	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	406,667	29,00	11 793,34
30	*M*	*583410001200.S*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*743,062*	*21,50*	*15 975,83*
31	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	803,200	0,50	401,60
32	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 647,600	0,50	1 823,80
33	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	112,000	1,80	201,60
	D	4	Vodorovné konštrukcie				9 093,38
34	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	115,080	49,00	5 638,92
35	K	452111141	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2	ks	32,000	7,44	238,08
36	*M*	*592460022900.S*	*Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm*	*m2*	*32,000*	*22,52*	*720,64*
37	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	15,000	15,52	232,80
38	*M*	*592240009000.S*	*Betónový roznášací prstenec hr.160 mm pre revízne šachty DN 600*	*ks*	*15,000*	*106,20*	*1 593,00*
39	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,375	144,34	487,15
40	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	9,000	20,31	182,79
	D	5	Komunikácie				61 037,17
41	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou ŠD 0/31,5 Gc, po zhutnení hr. 250 mm	m2	667,000	17,15	11 439,05
42	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 12/15-XO hr. 150 mm	m2	667,000	31,69	21 137,23
43	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	667,000	1,77	1 180,59
44	K	566902251.S.1	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom pre ložnú vrstvu ACl 16-II hr 60mm	m2	667,000	25,90	17 275,30
45	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	667,000	0,50	333,50
46	K	577134131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná ACo 11-II v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	667,000	14,50	9 671,50
	D	8	Rúrové vedenie				109 609,34
47	K	871324024.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 150	m	217,000	1,24	269,08
48	*M*	*286140003100.S*	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 12, dl. 6 m*	*ks*	*38,600*	*172,82*	*6 670,85*
49	K	871374030.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 300	m	590,000	1,61	949,90
50	*M*	*286140004000.S*	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 12, dl. 6 m*	*ks*	*107,478*	*390,00*	*41 916,42*
51	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	32,000	5,81	185,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	32,000	17,09	546,88
53	K	877324076.S	Montáž kanalizačnej PVC zátky DN 150	ks	32,000	5,81	185,92
54	M	286510012500.S	Zátka vnútorná PP SN 12, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	32,000	3,61	115,52
55	K	877324102.S	Montáž kanalizačnej PVC presuvky DN 150	ks	32,000	5,81	185,92
56	M	286540152900.S	Presuvka PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	32,000	7,57	242,24
57	K	877374010.S	Montáž kanalizačného PVC kolena DN 300	ks	5,000	9,21	46,05
58	M	286540070500.S	Koleno PP, DN 315x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	5,000	50,51	252,55
59	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PVC odbočky DN 300	ks	32,000	9,21	294,72
60	M	286540120400.S	Odbočka 45° PP SN 12, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	32,000	150,00	4 800,00
61	K	877374108.S	Montáž kanalizačnej PVC presuvky DN 300	ks	15,000	9,21	138,15
62	M	286540153700.S	Presuvka PP SN 12, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	15,000	81,40	1 221,00
63	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	217,000	1,99	431,83
64	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	590,000	3,15	1 858,50
65	M	395210001200.S	Kompletná sada 1x neprietokového a prietokového vaku s príslušenstvom na kontrolu tesnosti potrubia vzduchom pre DN 150-300	ks	2,000	1 522,07	3 044,14
66	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri skúškach DN do 300	ks	4,000	283,72	1 134,88
67	K	894118001.S	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	30,000	115,97	3 479,10
68	K	894810015.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	15,000	109,40	1 641,00
69	M	286610041100.S	Šachtové dno prietočné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vinovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	15,000	1 018,00	15 270,00
70	M	286610045201.S	Vinovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 345 mm, PP	ks	44,000	114,63	5 052,52
71	M	286610045202.S	Vinovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 220 mm, PP	ks	7,000	86,54	605,78
72	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	15,000	293,66	4 404,90
73	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	30,000	50,33	1 509,90
74	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	15,000	34,98	524,70
75	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	15,000	371,35	5 570,25
76	K	899912106.S	Montáž oceľových chráničiek D 426x10	m	6,000	58,95	353,70
77	M	143110000300.S	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 406 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	7,260	138,95	1 008,78
78	K	894431113	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1400 do 1700 mm	ks	32,000	50,84	1 626,88
79	M	286610000900	Priebežné dno DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PVC revízne šachty	ks	32,000	32,31	1 033,92
80	M	286610026600	Predĺženie DN 315 PVC, dĺžka 2 m, SN 2, pre PVC revízne šachty	ks	32,000	47,21	1 510,72
81	M	552410001400	Poklop A15 na vinovcovú šachtovú rúru DN 315	ks	32,000	47,71	1 526,72
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 032,81
82	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	678,000	5,00	3 390,00
83	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 806,000	0,05	90,30
84	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	562,640	1,85	1 040,88
85	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 593,280	0,40	2 237,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	562,640	5,50	3 094,52
87	K	979089212.S	Poplatok za skládku (17 03), ostatné	t	248,440	45,00	11 179,80
	D	99	Presun hmôt HSV				6 139,11
88	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4 092,739	1,50	6 139,11
	D	M	Práce a dodávky M				1 316,88
	D	23-M	Montáže potrubia				1 316,88
89	K	230200125.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 400	m	6,000	62,86	377,16
90	K	769021571.1.S	Montáž manžety pre potrubné systémy priemeru 315-406 mm	ks	2,000	19,30	38,60
91	*M*	*429850030499.S*	*Manžeta pružná prechodová d315/406mm*	*ks*	*2,000*	*149,24*	*298,48*
92	K	899912135.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 300	ks	12,000	16,29	195,48
93	*M*	*42985009PC.01.S*	*Kĺzne dištančné objímky RACI M 36, typ M výška 36mm, vonkajší priemer rúry 315-400mm*	*ks*	*12,000*	*33,93*	*407,16*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 02 - SO 02 Výtlačné potrubie

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čižmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**132 932,88**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	132 932,88	23,00%	30 574,56
Cena s DPH	**v EUR**		**163 507,44**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 02 - SO 02 Výtlačné potrubie

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**132 932,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	123 644,41
1 - Zemné práce	86 715,80
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	871,44
4 - Vodorovné konštrukcie	5 768,43
5 - Komunikácie	2 025,53
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	539,30
8 - Rúrové vedenie	24 650,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 943,25
99 - Presun hmôt HSV	1 130,28
PSV - Práce a dodávky PSV	217,54
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	217,54
M - Práce a dodávky M	9 070,93
23-M - Montáže potrubia	9 070,93

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 02 - SO 02 Výtlačné potrubie

Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom

Projektant: Ing. Štefan Čižmár

Zhotoviteľ: Združenie: vedúci RAVOZA

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**132 932,88**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				123 644,41
D	1		Zemné práce				86 715,80
1	K	111101102.S	Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	300,000	0,10	30,00
2	K	111201102.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	300,000	1,44	432,00
3	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	22,200	3,00	66,60
4	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	22,200	1,07	23,75
5	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	22,200	1,69	37,52
6	K	115001102.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	25,000	18,99	474,75
7	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	5,79	231,60
8	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,54	17,70
9	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,500	20,00	110,00
10	K	119001423.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí nad 6 káblov	m	6,000	28,00	168,00
11	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,00	140,00
12	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	86,045	22,00	1 892,99
13	K	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	624,000	1,04	648,96
14	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hor. tr.3 ručne	m3	14,823	58,51	867,29
15	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu nepreloženého kameňom vo vykopávkach	m3	1,250	295,00	368,75
16	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,400	14,90	557,26
17	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,700	1,15	21,51
18	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	860,445	1,45	1 247,65
19	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	430,223	1,40	602,31
20	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	57,463	65,00	3 735,10
21	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	28,732	9,09	261,17
22	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre prešáč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm	m	81,000	101,39	8 212,59
23	M	286130031800.S	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m*	m	88,533	26,06	2 307,17
24	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 120,100	5,37	11 384,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 120,100	3,47	7 356,75
26	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 323,446	4,67	6 180,49
27	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	300,000	1,76	528,00
28	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	329,490	5,00	1 647,45
29	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	477,654	5,61	2 679,64
30	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	625,818	10,27	6 427,15
31	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	329,490	1,16	382,21
32	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	625,818	4,48	2 803,66
33	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	257,850	37,10	9 566,24
34	*M*	*583410001000.S*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*487,337*	*21,50*	*10 477,75*
35	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	515,700	0,50	257,85
36	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	3 120,000	0,80	2 496,00
37	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 432,500	1,40	2 005,50
38	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	37,500	1,80	67,50
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				871,44
39	K	338121125.S	Osadenie stĺpika orientačného so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	8,000	39,99	319,92
40	*M*	*55356PC.01.S*	*Orientačný stĺpik, pre označenie výtlačného potrubia, farba hnedo-biela, v.2m*	*ks*	*8,000*	*68,94*	*551,52*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				5 768,43
41	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	53,322	49,00	2 612,78
42	K	452112131.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 200 mm	ks	1,000	24,60	24,60
43	*M*	*592240009400.S*	*Betónový roznášací prstenec pre SŠ, DN 600, d.900, v.200mm*	*ks*	*1,000*	*85,88*	*85,88*
44	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	15,300	144,34	2 208,40
45	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	41,200	20,31	836,77
	D	5	Komunikácie				2 025,53
46	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou ŠD 0/31,5 Gc, po zhutnení hr. 250 mm	m2	22,200	17,15	380,73
47	K	566902251.S.1	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom pre ložnú vrstvu ACl 16-II hr 60mm	m2	22,200	25,90	574,98
48	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	22,200	1,77	39,29
49	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 12/15-XO hr. 150 mm	m2	22,200	31,69	703,52
50	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	22,200	0,49	10,88
51	K	577134131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná ACo 11-II v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	22,200	14,24	316,13
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				539,30
52	K	625452111.S	Vonkajšie úpravy povrchov šachiet z vodotesnej malty	m2	35,953	15,00	539,30
	D	8	Rúrové vedenie				24 650,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	22,200	0,49	10,88
51	K	577134131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná ACo 11-II v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	22,200	14,24	316,13
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				539,30
52	K	625452111.S	Vonkajšie úpravy povrchov šachiet z vodotesnej malty	m2	35,953	15,00	539,30
	D	8	Rúrové vedenie				24 650,38
53	K	850375121.S	Výrez alebo výsek na potrubí DN 200 - napojenie na existujúce potrubie DN 200	ks	1,000	288,73	288,73
54	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	25,79	103,16
55	*M*	*552520045300.S*	*Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu*	*ks*	*2,000*	*87,16*	*174,32*
56	*M*	*552520088300.S*	*Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80*	*ks*	*2,000*	*60,84*	*121,68*
57	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	31,77	63,54
58	*M*	*552520059800.S*	*T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu*	*ks*	*2,000*	*122,10*	*244,20*
59	K	871251066.S	Montáž potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 D 90x5,4 mm	m	654,000	1,10	719,40
60	*M*	*286130024700.S*	*Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR17, 90x5,4x100 m, materiál: PE 100 RC*	*m*	*714,822*	*8,50*	*6 075,99*
61	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	21,000	10,28	215,88
62	*M*	*286530227600.S*	*Elektrospojka PE 100, na kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm*	*ks*	*10,000*	*17,04*	*170,40*
63	*M*	*286530232400.S*	*Elektrokoleno 15°,30°,45°,60°,90° PE 100, na kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm*	*ks*	*11,000*	*44,56*	*490,16*
64	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	2,000	22,07	44,14
65	*M*	*422210005500.S*	*Posúvač prírubový, DN 80*	*ks*	*2,000*	*342,78*	*685,56*
66	*M*	*551180014900.S*	*Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 80*	*ks*	*2,000*	*17,63*	*35,26*
67	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	2,000	20,12	40,24
68	*M*	*551110002800.S*	*Ventil automatický odvzdušňovací DN 80, do PN 16*	*ks*	*1,000*	*755,75*	*755,75*
68A	*M*		*Preplachovacia súprava na odpadovú vodu DN 50*	*ks*	*1,000*	*755,75*	*755,75*
69	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	654,000	1,99	1 301,46
70	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	283,72	567,44
71	K	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	17,77	35,54
72	*M*	*594310004900.S*	*Strop železobetónový D2300/hr.150 mm pre šachtu DN 2000, 1x otvor 600x600mm - HV1-HV2*	*ks*	*2,000*	*759,64*	*1 519,28*
73	K	894411188.S	Zhotovenie šachty kanaliz. D1200mm z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN do 200 mm	ks	1,000	472,18	472,18
74	*M*	*592240004400.S*	*Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer D1200/v.1000, hr.st.100 mm - SŠ*	*ks*	*1,000*	*551,92*	*551,92*
75	*M*	*592240002800.S*	*Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm - SŠ*	*ks*	*1,000*	*143,73*	*143,73*
76	K	894411199.S	Zhotovenie šachty kanaliz. D2200mm z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, jímka s mriežkou, prespádovanie dna	ks	2,000	883,05	1 766,10
77	*M*	*592240007000*	*Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 2000, rozmer D2200/v.1000, hr.st.120 mm - HV1, HV2*	*ks*	*1,000*	*1 628,61*	*1 628,61*
78	*M*	*592240011200*	*Betónové šachtová skruž, DN 2000mm, v. 1000mm, hr. steny 120 mm - HV1, HV2*	*ks*	*1,000*	*360,69*	*360,69*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	8,000	11,46	91,68
87	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	654,000	2,22	1 451,88
88	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	654,000	1,10	719,40
89	*M*	*283230006200.S*	*Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá*	*m*	*654,000*	*0,15*	*98,10*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 943,25
90	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	37,000	5,04	186,48
91	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	18,870	31,26	589,88
92	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	188,700	1,18	222,67
93	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	18,870	28,42	536,29
94	K	979089212.S	Poplatok za skládku (17 03), ostatné	t	8,325	49,00	407,93
	D	99	Presun hmôt HSV				1 130,28
95	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	753,519	1,50	1 130,28
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				217,54
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				217,54
96	K	782231160.S	Montáž obkladu štiepanými kamennými doskami s nepravidelným tvarom rubu a líca v SS šachte	m2	1,000	180,26	180,26
97	*M*	*583810001900.S*	*Kameň lomový upravený, z usadených hornín, hrúbky 350 mm*	*m3*	*0,385*	*41,09*	*15,82*
98	K	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,679	31,60	21,46
	D	M	Práce a dodávky M				9 070,93
	D	23-M	Montáže potrubia				9 070,93
99	K	230200122.S	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 150	m	81,000	53,01	4 293,81
100	K	230204193	Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90mm	ks	5,000	8,76	43,80
101	*M*	*286530153900*	*Lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80*	*ks*	*5,000*	*178,75*	*893,75*
102	K	76902PC.01.S	Montáž manžety pre potrubné systémy priemeru d90-160 mm	ks	1,000	14,38	14,38
103	*M*	*429850029600*	*Manžeta pružná prechodová d90/160mm*	*ks*	*1,000*	*55,59*	*55,59*
104	K	899912131	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	160,000	13,27	2 123,20
105	*M*	*42985009PC.02.S*	*Kĺzne dištančné objímky RACI B 19, typ B výška 19mm, vonkajší priemer rúry d90mm*	*ks*	*160,000*	*10,29*	*1 646,40*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03 - SO 03 Čerpacia stanica

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Ing. Štefan Čižmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**32 304,36**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	32 304,36	23,00%	7 430,00
Cena s DPH	**v EUR**		**39 734,36**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
071 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03 - SO 03 Čerpacia stanica

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**32 304,36**
D1 - Práce a dodávky HSV	30 492,41
1 - Zemné práce	11 753,62
2 - Zakladanie	2 034,73
4 - Vodorovné konštrukcie	1 135,59
5 - Komunikácie	3 098,70
8 - Rúrové vedenie	11 209,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	320,58
99 - Presun hmôt HSV	939,36
PSV - Práce a dodávky PSV	1 811,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	261,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 550,87

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03 - SO 03 Čerpacia stanica

Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom

Projektant: Ing. Štefan Čižmár

Zhotoviteľ: Združenie: vedúci RAVOZA

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**32 304,36**
D	D1		Práce a dodávky HSV				30 492,41
D	1		Zemné práce				11 753,62
1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	14,47	723,50
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	120,000	5,79	694,80
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,54	17,70
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,000	1,22	7,32
5	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	9,07	81,63
6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,500	1,34	6,03
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	19,721	25,87	510,18
8	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	98,606	49,00	4 831,69
9	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	49,303	9,09	448,16
10	K	151101103.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m	m2	85,744	14,49	1 242,43
11	K	151101113.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m	m2	85,744	5,76	493,89
12	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	49,303	5,00	246,52
13	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 1000 m	m3	172,459	4,67	805,38
14	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,753	5,01	169,10
15	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	53,803	5,61	301,83
16	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	64,853	10,27	666,04
17	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	33,753	1,16	39,15
18	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	64,853	4,48	290,54
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30,000	0,53	15,90
20	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením po vrstvách	m2	305,331	0,53	161,83
D	2		Zakladanie				2 034,73
21	K	242111111.S	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	2,000	61,59	123,18
22	M	592240001200.S	*Skruž betónová studňová DN 800, rozmer 800x1000x90 mm*	ks	2,000	88,99	177,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 32 mm	m3	4,232	79,39	335,98
24	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,196	133,57	560,46
25	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,488	21,86	98,11
26	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,488	6,90	30,97
27	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,127	1 626,17	206,52
28	K	279100105.S	Prestup v stene šachty hr.120mm z rúr, DN 50, potrubie vonk.pr. D63 mm	ks	2,000	53,39	106,78
29	K	279100110.S	Prestup v stene šachty hr.120mm z rúr, DN 80, potrubie vonk.pr. D90 mm	ks	1,000	82,96	82,96
30	K	279100230.S	Prestup v stene šachty hr.120mm z rúr, DN 300, potrubie vonk.pr. D315 mm	ks	1,000	311,79	311,79
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 135,59
31	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,703	144,34	101,47
32	K	273362021.1.S	Výstuž podkl bet. zo zvár. sietí KARI	t	0,127	2 968,25	376,97
33	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,750	20,31	15,23
34	K	457313811.S	Tesniaca vrstva stien šachiet z vodovzdornej tesniacej malty	m2	29,830	17,53	522,92
35	M	*585690003100*	*Vandex UNI vodovdorná tesniasniaca malta*	kg	*100,000*	*1,19*	*119,00*
	D	5	Komunikácie				3 098,70
36	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou ŠD 0/31,5 Gc, po zhutnení hr. 250 mm	m2	30,000	17,15	514,50
37	K	566902251.S.1	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom pre ložnú vrstvu ACl 16-II hr 60mm	m2	30,000	37,95	1 138,50
38	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 12/15-XO hr. 150 mm	m2	30,000	31,69	950,70
39	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	30,000	1,77	53,10
40	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	30,000	0,49	14,70
41	K	577134131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná ACo 11-II v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	30,000	14,24	427,20
	D	8	Rúrové vedenie				11 209,83
42	K	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice dno, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	133,52	133,52
43	*M*	*594310008400.1.S*	*Prefabrikované železobet. dno ČS1, výška 2000 mm s hrúbkou steny 120mm a dnom hr.200mm, DN 2500mm, z bet. C35/45-XC2(SK)-XA2*	*ks*	*1,000*	*3 393,42*	*3 393,42*
44	K	894102212.S	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 1 t	ks	1,000	21,62	21,62
45	*M*	*594310008500.1.S*	*Prefabrikovaná železobetónová stropná doska hr.220mm, z betónu C35/45-XC2(SK)-XA2, 3x otvor, navrhnutá na prejazdné zaťaženie do 40 ton - ČS1*	*ks*	*1,000*	*1 469,83*	*1 469,83*
46	K	894102312.S	Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 2 do 4 t	ks	2,000	65,63	131,26
47	*M*	*594310008700.1.S*	*Prefabrikovaná železobeónová skruž rovná, výška 1000 mm s hrúbkousteny 120mm, DN 2500mm, z betónu C35/45-XC2(SK)-XA2 - ČS1*	*ks*	*2,000*	*2 074,26*	*4 148,52*
48	K	894201115.S	Dno šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 16/20 - vytvarovanie dna do konusovitého tvaru	m3	0,676	163,40	110,46
49	K	899304111.S.1	Osadenie poklopu vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	3,000	28,60	85,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	*M*	*55241000PC.01.S*	*Plastový poklop uzamykateľný, vodotesný, rozmer otvoru 600x600mm a zaťaženie do 40t - P1*	*ks*	*0,000*	*198,11*	*0,00*
76	*M*	*50a*	*Liatinový poklop uzamykateľný, vodotesný, rozmer otvoru 600x600mm a zaťaženie do 40t - P1*	*ks*	*1,000*	*198,11*	*198,11*
51	*M*	*55241000PC.02.S*	*Plastový poklop uzamykateľný, vodotesný, rozmer otvoru 1050x800mm a zaťaženie do 40t - P3*	*ks*	*0,000*	*235,75*	*0,00*
77	*M*	*51a*	*Liatinový poklop uzamykateľný, vodotesný, rozmer otvoru 1050x800mm a zaťaženie do 40t - P3*	*ks*	*1,000*	*235,75*	*235,75*
52	*M*	*55241000PC.03.S*	*Plastový poklop uzamykateľný, vodotesný, rozmer otvoru 600x800mm a zaťaženie do 40t - P4*	*ks*	*0,000*	*212,97*	*0,00*
78	*M*	*52a*	*Liatinový poklop uzamykateľný, vodotesný, rozmer otvoru 600x800mm a zaťaženie do 40t - P4*	*ks*	*1,000*	*212,97*	*212,97*
53	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového šupatkového	ks	2,000	35,75	71,50
54	*M*	*552410000100.S*	*Poklop nožového uzáveru šupatkový*	*ks*	*2,000*	*23,68*	*47,36*
55	K	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	5,087	134,21	682,73
56	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	11,744	21,03	246,98
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				320,58
57	K	933901112.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom nad 1000 m3	m3	19,625	1,51	29,63
58	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*20,000*	*1,40*	*28,00*
59	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	31,400	3,64	114,30
60	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	31,400	1,87	58,72
61	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	31,400	2,45	76,93
62	K	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov	m2	4,906	2,65	13,00
	D	99	Presun hmôt HSV				939,36
63	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	93,936	10,00	939,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 811,95
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				261,08
65	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	34,414	0,96	33,04
66	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,019*	*2 641,34*	*50,19*
67	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	34,414	1,07	36,82
68	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch*	*t*	*0,029*	*2 638,57*	*76,52*
69	K	711761624.S	Zhotovenie detailov, uzáver dilatač.škár vodor.gumovým pásom r.š. 400 alebo 500 mm gumeným klinom	m	24,492	1,09	26,70
70	*M*	*231710001100.S*	*Pena polyuretanová, 750 ml*	*ks*	*5,000*	*7,16*	*35,80*
71	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,048	41,89	2,01
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 550,87
72	K	76721PC.01.S	Dodávka a Montáž nerezového rebríka ČS1, s kotvením do betónu v prevedení z antikoroznej ocele jakel 50x50x3mm, šírka 600mm, výška 3500mm	kg	100,000	13,43	1 343,00
73	K	76783210PC.03.S	Výroba a montáž odvetrávacieho potrubia DN 50	m	3,000	45,43	136,29
74	*M*	*14000047PC.04.S*	*Rúrka bezšvová nerez DN 50 hrúbka steny 5,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304*	*m*	*3,000*	*21,79*	*65,37*
75	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	62,14	6,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03.1 - SO 03 elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO03.1.1 - SO 03 Elektrická prípojka k ČS1 + OEZ

JKSO: ČS:

Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Petrovce nad Laborcom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Združenie: vedúci RAVOZA IČ DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Štefan Čižmár IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 846,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	2 846,00	23,00%	654,58
Cena s DPH	**v EUR**		**3 500,58**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03.1 - SO 03 elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO03.1.1 - SO 03 Elektrická prípojka k ČS1 + OEZ

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 846,00**
D1 - M21 - NN rozvody	2 846,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03.1 - SO 03 elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO03.1.1 - SO 03 Elektrická prípojka k ČS1 + OEZ

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Náklady z rozpočtu

2 846,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D1	M21 - NN rozvody				2 846,00
1	K	21001-0135	Rúrka PE uložená pevne 80mm	m	35,000	2,65	92,75
2	M	345 658K004	Chránička HDPE/LDPE káblová ohybná KF 09075 : KOPOFLEX 75	m	35,000	1,84	64,40
3	K	21001-0066	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	m	2,000	3,57	7,14
4	M	345 655I304	Rúrka el-inšt Fe tuhá 019916 : GSR 40 LA, so závitom, lakovaná, čierna	m	2,000	16,91	33,82
5	K	21001-0245	Rúrka evne uložená 100/2-4mm	m	6,000	10,70	64,20
6	M	345 655I306	Rúrka el-inšt HDPE100 mm	m	6,000	20,70	124,20
7	K	21090-1045	Kábel 750V pevne uložený AYKY 4x16	m	30,000	1,73	51,90
8	M	341 400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	30,000	2,82	84,60
9	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	6,000	1,55	9,30
10	M	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	6,000	5,58	33,48
11	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	kus	2,000	8,74	17,48
12	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	kus	2,000	7,42	14,84
13	M	354 3506R03	Teplom zmraštiteľná rozdeľovacia hlava 1kV : 502K033/S, 4x(4-35mm2)	kus	2,000	6,67	13,34
14	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	8,000	0,67	5,36
15	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	8,000	1,55	12,40
16	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	17,83	17,83
17	K	46027-00r1	Montáž piliera pre elektromerový rozvádzač	kus	1,000	40,25	40,25
18	M	357 539H109	Rozvodnica elektromerová ER 2.0 F403 - 16A P0, IP43/20 (P)	kus	1,000	364,55	364,55
19	K	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,030	6,90	0,21
20	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	40,000	6,59	263,60
21	K	46042-0021	Zriadenie káblového lôžka 35/5 cm, pieskom	m	30,000	2,45	73,50
22	K	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	30,000	1,06	31,80
23	M	283 2F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	m	30,000	0,17	5,10
24	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	40,000	2,77	110,80
25	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	80,000	2,30	184,00
26	K	46030-0203	Pretlačovanie otvoru strojom do D 150mm	m	6,000	55,20	331,20
27	K	21022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	25,000	5,38	134,50
28	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	25,000	2,76	69,00
29	M	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SR02-3)	kus	4,000	4,72	18,88
30	M	354 9040A42	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásovinu 30x4	kus	2,000	1,50	3,00
31	M	354 9040A51	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	kus	2,000	1,55	3,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	3,000	3,11	9,33
33	*M*	*354 9000A01*	*Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10*	*kg*	*2,000*	*7,25*	*14,50*
34	K	22178-0051-PM	Prirážka pre podružný materiál	%	3,686	3,45	12,72
35	K	22178-0053	Doprava	%	7,070	4,14	29,27
36	K	22178-0055	Pridružené výkony	%	16,329	6,90	112,67
37	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000	28,75	230,00
38	K	21999-vsd	Elektromontáže, silnoprúd HZS D2	ks	1,000	156,98	156,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03.1 - SO 03 elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO03.1.2 - SO 03 Elektrická prípojka k ČS2 + OEZ

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čižmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 637,18**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	3 637,18	23,00%	836,55

Cena s DPH v **EUR** **4 473,73**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270028

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03.1 - SO 03 elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO03.1.2 - SO 03 Elektrická prípojka k ČS2 + OEZ

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 637,18**
D1 - M21 - NN rozvody	3 637,18

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03.1 - SO 03 elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO03.1.2 - SO 03 Elektrická prípojka k ČS2 + OEZ

Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom

Projektant: Ing. Štefan Čižmár

Zhotoviteľ: Združenie: vedúci RAVOZA

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 637,18**
	D	D1	M21 - NN rozvody				3 637,18
1	K	21001-0135	Rúrka PE uložená pevne 80mm	m	40,000	2,65	106,00
2	*M*	*345 658K004*	*Chráničká HDPE/LDPE káblová ohybná KF 09075 : KOPOFLEX 75*	*m*	*40,000*	*1,84*	*73,60*
3	K	21001-0066	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	m	2,000	3,57	7,14
4	*M*	*345 655I304*	*Rúrka el-inšt Fe tuhá 019916 : GSR 40 LA, so závitom, lakovaná, čierna*	*m*	*2,000*	*16,91*	*33,82*
5	K	21001-0245	Rúrka evne uložená 100/2-4mm	m	15,000	10,70	160,50
6	*M*	*345 655I306*	*Rúrka el-inšt HDPE100 mm*	*m*	*15,000*	*20,70*	*310,50*
7	K	21090-1045	Kábel 750V pevne uložený AYKY 4x16	m	20,000	1,73	34,60
8	*M*	*341 400M140*	*Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16*	*m*	*20,000*	*2,82*	*56,40*
9	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	6,000	1,55	9,30
10	*M*	*341 203M330*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6*	*m*	*6,000*	*5,58*	*33,48*
11	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	kus	2,000	8,74	17,48
12	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	kus	2,000	7,42	14,84
13	*M*	*354 3506R03*	*Teplom zmrašteľná rozdeľovacia hlava 1kV : 502K033/S, 4x(4-35mm2)*	*kus*	*2,000*	*6,67*	*13,34*
14	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	8,000	0,67	5,36
15	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	8,000	1,55	12,40
16	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	17,83	17,83
17	K	46027-00r1	Montáž piliera pre elektromerový rozvádzač	kus	1,000	40,25	40,25
18	*M*	*357 539H109*	*Rozvodnica elektromerová ER 2.0 F403 - 16A P0, IP43/20 (P)*	*kus*	*1,000*	*364,55*	*364,55*
19	K	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,030	6,90	0,21
20	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	40,000	6,59	263,60
21	K	46042-0021	Zriadenie káblového lôžka 35/5 cm, pieskom	m	30,000	2,45	73,50
22	K	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	30,000	1,06	31,80
23	*M*	*283 2F0507*	*Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60*	*m*	*30,000*	*0,17*	*5,10*
24	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	40,000	2,77	110,80
25	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	80,000	2,30	184,00
26	K	46030-0203	Pretlačovanie otvoru strojom do D 150mm	m	15,000	55,20	828,00
27	K	21022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	25,000	5,38	134,50
28	*M*	*354 9000A34*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4*	*kg*	*25,000*	*2,76*	*69,00*
29	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SR02-3)	kus	4,000	4,72	18,88
30	*M*	*354 9040A42*	*Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásovinu 30x4*	*kus*	*2,000*	*1,50*	*3,00*
31	K	354 9040A51	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	kus	2,000	1,55	3,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	3,000	3,11	9,33
33	*M*	*354 9000A01*	*Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10*	*kg*	*2,000*	*7,25*	*14,50*
34	K	22178-0051-PM	Prirážka pre podružný materiál	%	8,525	3,45	29,41
35	K	22178-0053	Doprava	%	8,525	4,14	35,29
36	K	22178-0055	Pridružené výkony	%	18,086	6,90	124,79
37	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000	28,75	230,00
38	K	21999-vsd	Elektromontáže, silnoprúd HZS D2	ks	1,000	156,98	156,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03.1 - SO 03 elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO03.1.3 - SO 03 Elektrická prípojka k ČS3 + OEZ

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čižmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 075,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	2 075,14	23,00%	477,28

Cena s DPH v **EUR** **2 552,42**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03.1 - SO 03 elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO03.1.3 - SO 03 Elektrická prípojka k ČS3 + OEZ

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 075,14**
D1 - M21 - NN rozvody	2 075,14

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 03.1 - SO 03 elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO03.1.3 - SO 03 Elektrická prípojka k ČS3 + OEZ

Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom

Projektant: Ing. Štefan Čižmár

Zhotoviteľ: Združenie: vedúci RAVOZA

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 075,14

	D	D1	M21 - NN rozvody				2 075,14
1	K	21001-0135	Rúrka PE uložená pevne 80mm	m	20,000	2,65	53,00
2	M	345 658K004	Chránička HDPE/LDPE káblová ohybná KF 09075 : KOPOFLEX 75	m	20,000	1,84	36,80
3	K	21001-0066	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	m	2,000	3,57	7,14
4	M	345 655I304	Rúrka el-inšt Fe tuhá 019916 : GSR 40 LA, so závitom, lakovaná, čierna	m	2,000	16,91	33,82
5	K	21090-1045	Kábel 750V pevne uložený AYKY 4x16	m	20,000	1,73	34,60
6	M	341 400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	20,000	2,82	56,40
7	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	6,000	1,55	9,30
8	M	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	6,000	5,58	33,48
9	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	kus	2,000	8,74	17,48
10	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	kus	2,000	7,42	14,84
11	M	354 3506R03	Teplom zmraštiteľná rozdeľovacia hlava 1kV : 502K033/S, 4x(4-35mm2)	kus	2,000	6,67	13,34
12	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	8,000	0,67	5,36
13	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	8,000	1,55	12,40
14	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	17,83	17,83
15	K	46027-00r1	Montáž piliera pre elektromerový rozvádzač	kus	1,000	40,25	40,25
16	M	357 539H109	Rozvodnica elektromerová ER 2.0 F403 - 16A P0, IP43/20 (P)	kus	1,000	364,55	364,55
17	K	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,020	6,90	0,14
18	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	40,000	6,59	263,60
19	K	46042-0021	Zriadenie káblového lôžka 35/5 cm, pieskom	m	20,000	2,45	49,00
20	K	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	20,000	1,06	21,20
21	M	283 2F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	m	20,000	0,17	3,40
22	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	40,000	2,77	110,80
23	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	60,000	2,30	138,00
24	K	21022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	25,000	5,38	134,50
25	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	25,000	2,76	69,00
26	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SR02-3)	kus	4,000	4,72	18,88
27	M	354 9040A42	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásovinu 30x4	kus	2,000	1,50	3,00
28	K	354 9040A51	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	kus	2,000	1,55	3,10
29	K	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	3,000	3,11	9,33
30	M	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kg	2,000	7,25	14,50
31	K	22178-0051-PM	Prirážka pre podružný materiál	%	5,490	3,45	18,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	22178-0053	Doprava	%	5,490	4,14	22,73
33	K	22178-0055	Pridružené výkony	%	8,326	6,90	57,45
34	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000	28,75	230,00
35	K	21999-vsd	Elektromontáže, silnoprúd HZS D2	ks	1,000	156,98	156,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 04 - SO 04 Rekonštrukcia ČS v obci

Časť:

SO 04.1 - Rekonštrukcia ČS 2

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čižmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**15 909,01**
	Základ dane	**Sadzba dane**	**Výška dane**
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	15 909,01	23,00%	3 659,07
Cena s DPH	**v EUR**		**19 568,08**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 319 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 04 - SO 04 Rekonštrukcia ČS v obci

Časť:

SO 04.1 - Rekonštrukcia ČS 2

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**15 909,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 166,86
1 - Zemné práce	1 892,67
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 558,72
4 - Vodorovné konštrukcie	66,30
5 - Komunikácie	604,25
8 - Rúrové vedenie	4 378,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 218,96
99 - Presun hmôt HSV	1 447,74
PSV - Práce a dodávky PSV	2 054,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 837,10
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	217,54
M - Práce a dodávky M	1 687,51
23-M - Montáže potrubia	187,51
35-M - Demontáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	1 500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 04 - SO 04 Rekonštrukcia ČS v obci

Časť:

SO 04.1 - Rekonštrukcia ČS 2

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 909,01**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 166,86
	D	1	Zemné práce				1 892,67
1	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	5,850	13,11	76,69
2	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	5,850	22,28	130,34
3	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	14,47	723,50
4	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	36,000	5,79	208,44
5	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	3,000	3,54	10,62
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,240	44,14	275,43
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,120	12,48	38,94
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	20,800	5,37	111,70
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	20,800	3,47	72,18
10	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,345	4,67	34,30
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,135	5,01	25,73
12	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,120	5,61	17,50
13	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,105	10,27	11,35
14	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	6,240	1,16	7,24
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1,105	4,48	4,95
16	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,560	37,10	57,88
17	*M*	*583410001200.S*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*2,948*	*28,43*	*83,81*
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,900	0,53	2,07
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 558,72
19	K	311391199.S	Sanácia stien ČS2, penetrácia, tesniaca a opravná malta proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti s hydrofobizačným pôsobením	m2	26,157	49,00	1 281,69
20	K	359901PC.01.S	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky ČS - vyčistenie nánosov, utesnenie spojov	celok	1,000	575,00	575,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	457313PC.02.S	Tesniaca vrstva stien šachiet z vodovzdornej tesniacej malty	m2	26,157	17,74	464,03
22	*M*	*585690003100*	*Vandex UNI vodovdorná tesniasniace malta*	*kg*	*200,000*	*1,19*	*238,00*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				66,30
23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,975	68,00	66,30
	D	5	Komunikácie				604,25
24	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou ŠD 0/31,5 Gc, po zhutnení hr. 250 mm	m2	5,850	17,15	100,33
25	K	566902251.S.1	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom pre ložnú vrstvu ACl 16-II hr 60mm	m2	5,850	37,95	222,01
26	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 12/15-XO hr. 150 mm	m2	5,850	31,69	185,39
27	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	5,850	1,77	10,35
28	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	5,850	0,49	2,87
29	K	577134131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná ACo 11-II v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5,850	14,24	83,30
	D	8	Rúrové vedenie				4 378,22
30	K	850375121.S	Výrez alebo výsek - napojenie na existujúcu šachtu	ks	1,000	288,73	288,73
31	K	871251066.S	Montáž potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 D 90x5,4 mm	m	6,500	1,10	7,15
32	*M*	*286130024700.S*	*Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR17, 90x5,4x100 m, materiál: PE 100 RC*	*m*	*7,105*	*9,95*	*70,69*
33	K	892311000.S	Skúška tlaková kanalizácie do D150 mm	m	654,000	1,99	1 301,46
34	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	283,72	567,44
35	K	894102299.S	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 1 t	ks	1,000	21,62	21,62
36	*M*	*594310008500.1.S*	*Prefabrikovaná železobetónová stropná doska D1640mm, hr.220mm, z betónu C35/45-XC2(SK)-XA2, 2x otvor, navrhnutá na prejazdné zaťaženie do 40 ton - CS2*	*ks*	*1,000*	*1 374,83*	*1 374,83*
37	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	34,98	69,96
38	*M*	*552421108050.S*	*Oceľový poklop, uzamykateľný, rozmer 400x600, atyp*	*ks*	*1,000*	*177,20*	*177,20*
39	*M*	*553410002650.S*	*Oceľový poklop uzamykateľný, rozmer 700x650 mm, D 40 kN, s tesnením*	*ks*	*0,000*	*279,04*	*0,00*
39A	*M*		*Oceľový poklop uzamykateľný, rozmer 600x600 mm, D 40 kN, s tesnením*	*ks*	*1,000*	*279,04*	*279,04*
40	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	35,75	71,50
41	*M*	*4229135200*	*Poklop Y 4504 - posúvačový*	*ks*	*2,000*	*29,50*	*59,00*
42	K	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	0,216	134,21	28,99
43	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,440	21,03	30,28
44	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	10,000	2,22	22,20
45	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	6,500	1,10	7,15
46	*M*	*283230008200.S*	*Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá*	*m*	*6,500*	*0,15*	*0,98*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 218,96
47	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,000	7,98	103,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	933901311.S	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	8,616	2,14	18,44
49	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*9,000*	*1,40*	*12,60*
50	K	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	26,157	6,44	168,45
51	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	24,618	9,86	242,73
52	K	943955141.S	Montáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	24,618	2,25	55,39
53	K	943955841.S	Demontáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	24,618	1,93	47,51
54	K	963015171.S	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do 4 t, -2,2500t, očistenie, ručný odkop, rezanie, spätná úprava, betónovanie, asfaltovanie	ks	1,000	49,14	49,14
55	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,594	31,26	143,61
56	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	18,376	1,18	21,68
57	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,594	28,42	130,56
58	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - (17 03), ostatné	t	4,594	49,00	225,11
	D	99	Presun hmôt HSV				1 447,74
59	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,961	29,00	723,87
60	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	24,961	29,00	723,87
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 054,64
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 837,10
61	K	76721PC.01.S	Dodávka a Montáž nerezového rebrika ČS2, s kotvením do betónu v prevedení z antikorozne ocele jakel 50x50x3mm, šírka 600mm, výška 5400mm	kg	140,000	13,06	1 828,40
62	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	62,14	8,70
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				217,54
63	K	782231160.S	Montáž obkladu štiepanými kamennými doskami s nepravidelným tvarom rubu a líca v existujúcej šachte - napojenie V2	m2	1,000	180,26	180,26
64	*M*	*583810001900.S*	*Kameň lomový upravený, z usadených hornín, hrúbky 350 mm*	*m3*	*0,385*	*41,09*	*15,82*
65	K	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,679	31,60	21,46
	D	M	Práce a dodávky M				1 687,51
	D	23-M	Montáže potrubia				187,51
66	K	230204193	Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90mm	ks	1,000	8,76	8,76
67	*M*	*286530153900*	*Lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80*	*ks*	*1,000*	*178,75*	*178,75*
	D	35-M	Demontáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				1 500,00
68	K	35070PS.01.S	Demontáž technológie ČS2, demontáž čerpadiel, rozvodov, vodiacich prvkov, kotvenia a iné 0,1500t	súbor	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 04 - SO 04 Rekonštrukcia ČS v obci

Časť:

SO 04.2 - Rekonštrukcia ČS 3

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čižmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**11 153,34**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	11 153,34	23,00%	2 565,27
Cena s DPH	**v EUR**		**13 718,61**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

SO 04 - SO 04 Rekonštrukcia ČS v obci

Časť:

SO 04.2 - Rekonštrukcia ČS 3

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 153,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 816,24
1 - Zemné práce	942,56
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 558,72
8 - Rúrové vedenie	2 401,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	860,75
99 - Presun hmôt HSV	1 053,06
PSV - Práce a dodávky PSV	1 837,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 837,10
M - Práce a dodávky M	1 500,00
35-M - Demontáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	1 500,00

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 04.2 - Rekonštrukcia ČS 3

k.ú. Petrovce nad Laborcom | 05.10.2026

Obec Petrovce nad Laborcom | Ing. Štefan Čižmár

Združenie: vedúci RAVOZA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 153,34**
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**7 816,24**
	D	1	**Zemné práce**				**942,56**
1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	14,47	723,50
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	36,000	5,79	208,44
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,000	3,54	10,62
	D	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**2 558,72**
4	K	311391199.S	Sanácia stien ČS3, penetrácia, tesniaca a opravná malta proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti s hydrofobizačným pôsobením	m2	26,157	49,00	1 281,69
5	K	359901PC.01.S	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky ČS - vyčistenie nánosov, utesnenie spojov	celok	1,000	575,00	575,00
6	K	457313PC.02.S	Tesniaca vrstva stien šachiet z vodovzdornej tesniacej malty	m2	26,157	17,74	464,03
7	*M*	*585690003100*	*Vandex UNI vodovdorná tesniasniaca maľta*	*kg*	*200,000*	*1,19*	*238,00*
	D	8	**Rúrové vedenie**				**2 401,15**
8	K	850375121.S	Výrez alebo výsek - napojenie na existujúcu šachtu	ks	1,000	288,73	288,73
9	K	894102299.S	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 1 t	ks	1,000	21,62	21,62
10	*M*	*594310008500.1.S*	*Prefabrikovaná železobetónová stropná doska D1640mm, hr.220mm, z betónu C35/45-XC2(SK)-XA2, 2x otvor, navrhnutá na prejazdné zaťaženie do 40 ton - ČS3*	*ks*	*1,000*	*1 374,83*	*1 374,83*
11	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	34,98	69,96
12	*M*	*552421106050.S*	*Oceľový poklop, uzamykateľný, rozmer 400x600, atyp*	*ks*	*1,000*	*177,20*	*177,20*
13	*M*	*552410002650.S*	*Oceľový poklop uzamykateľný, rozmer 700x650 mm, D 40 kN, s tesnením*	*ks*	*0,000*	*279,04*	*0,00*
13A	*M*		*Oceľový poklop uzamykateľný, rozmer 600x600 mm, D 40 kN, s tesnením*	*ks*	*1,000*	*279,04*	*279,04*
14	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	35,75	71,50
15	*M*	*4229135200*	*Poklop Y 4504 - posúvačový*	*ks*	*2,000*	*29,50*	*59,00*
16	K	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	0,216	134,21	28,99
17	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,440	21,03	30,28
	D	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**860,75**
18	K	933901311.S	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	8,616	2,14	18,44
19	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*9,000*	*1,40*	*12,60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	26,157	6,44	168,45
21	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	24,618	9,86	242,73
22	K	943955141.S	Montáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	24,618	2,25	55,39
23	K	943955841.S	Demontáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	24,618	1,93	47,51
24	K	963015171.S	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do 4 t, -2,2500t, očistenie, ručný odkop, rezanie, spätná úprava, betónovanie, asfaltovanie	ks	1,000	49,14	49,14
25	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,400	31,26	75,02
26	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	4,800	1,18	5,66
27	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,400	28,42	68,21
28	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - (17 03), ostatné	t	2,400	49,00	117,60
	D	99	Presun hmôt HSV				1 053,06
29	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,689	41,93	532,05
30	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zvýšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	12,689	41,06	521,01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 837,10
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 837,10
31	K	76721PC.01.S	Dodávka a Montáž nerezového rebrika ČS3, s kotvením do betónu v prevedení z antikoroznej ocele jakel 50x50x3mm, šírka 600mm, výška 5400mm	kg	140,000	13,06	1 828,40
32	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	62,14	8,70
	D	M	Práce a dodávky M				1 500,00
	D	35-M	Demontáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				1 500,00
33	K	35070PS.01.S	Demontáž technológie ČS3, demontáž čerpadiel, rozvodov, vodiacich prvkov, kotvenia a iné 0,1500t	súbor	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:
PS 01 - PS 01 Technologické vybavenie ČS

Časť:
PS 01.1 - PS 01.1 Technologické vybavenie ČS1

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Združenie: vedúci RAVOZA
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čižmár
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**63 884,52**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	63 884,52	23,00%	14 693,44
Cena s DPH	**v EUR**		**78 577,96**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

PS 01 - PS 01 Technologické vybavenie ČS

Časť:

PS 01.1 - PS 01.1 Technologické vybavenie ČS1

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**63 884,52**
PSV - Práce a dodávky PSV	10 210,83
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 210,83
M - Práce a dodávky M	52 496,53
V - Riadiaci systém	14 055,00
21-M - Elektromontáže	7 090,90
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	31 083,62
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	267,01
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	677,16
OST - Ostatné	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

PS 01 - PS 01 Technologické vybavenie ČS

Časť:

PS 01.1 - PS 01.1 Technologické vybavenie ČS1

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**63 884,52**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 210,83
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				10 210,83
1	K	767801PC.01.S	Montáž hrablicového koša	ks	1,000	134,69	134,69
2	M	767802PC.02.S	Vyťahovací hrablicový kôš k zachytávaniu mech nečistôt unášaných v splašk odpad vode, z nerezu (z ocele triedy 17), k osadeniu v čerpacej šachte, spúšťaný cez otvor v strope šachty veľk 400x600 mm, so všetkým potr vybavením, rozmer 500x400xv.600mm - ČS1	ks	1,000	1 851,74	1 851,74
3	K	767803PC.03.S	Montáž konštrukcií strojných zdvíhacích zariadení do 100 kg	ks	1,000	89,50	89,50
4	M	767804PC.04.S	Zdvíhacie otočné zariadenie s pätkou z antikoróznej ocele, nosnosti min. 100 kg - kompletný, vrátane podstavca pre žeriav, ložiska, lanka, navijáku a kotviacich prvkov - ČS1	ks	1,000	2 350,00	2 350,00
5	K	767905PC.05.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - ČS1	kg	350,000	1,86	651,00
6	M	76701PC.01	Pätkové koleno DN 80, pre 2" vodiace tyče	ks	2,000	658,73	1 317,46
7	M	76702PC.02	Sada vodiaceho prírubového držiaku Concertor DN 80/pre 2" vod. tyče	ks	2,000	177,65	355,30
8	M	76703PC.03	Horný držiak vodiacich tyčí 2" - antikorózna oceľ AISI 316	ks	2,000	147,60	295,20
9	M	76704PC.04	Sada mechanických kotiev pätkového kolena DN 65-DN 300 (4x M16) pre 1 koleno 1 set	ks	2,000	123,34	246,68
10	M	76705PC.05	Pomocný nerezový materiál	kg	90,000	5,16	464,40
11	M	76706PC.06	Sada mechanických kotiev hotného držiaku vodiacich tyčí 2" (2x M12x100) pre jeden držiak 1 set	ks	2,000	41,29	82,58
12	M	76707PC.07	Sieťový záves kábla D(12-25) mm/Polyetylén	ks	2,000	49,43	98,86
13	M	76708PC.08	Výtlačné potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) prírubové DN 80	m	4,000	52,10	208,40
14	M	76709PC.09	Zdvíhacie oko pre Flygt Pump Lift (štandard) - 1.2 t	ks	2,000	86,86	173,72
15	M	76710PC.10	Guľová spätná klapka s prírubami na splaškovú vodu DN 80	kus	2,000	195,85	391,70
16	M	76711PC.11	Šúpatko nožové nerezové medziprírubové DN 80, PN 10 na splaškovú odpadovú vodu, vrátane ovládania na kľúč (nástavec, 1x kĺb, dilatácia, predlžovacia trúbka) pre osovú vzdialenosť 1500 mm, aby bolo zabezpečené jeho ovládanie	kus	2,000	325,00	650,00
17	M	76712PC.12	Vsuvka jednoznačná DN 80	kus	2,000	9,35	18,70
18	M	76713PC.13	Koleno 90° nerezové prírubové DN 80	kus	2,000	97,65	195,30
19	M	76714PC.14	Tvarovka FF z nerezu, prírubová DN 80, dl. 500 mm	ks	2,000	52,77	105,54
20	M	76715PC.15	Gumový kompenzátor DN 80	kus	2,000	88,50	177,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	76716PC.16	Príruba privarovacie plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	68,00	136,00
22	M	76717PC.17	Ploché tesnenie pre prírubu DN 80 PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	6,000	5,00	30,00
23	M	76718PC.18	Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 80, PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	48,000	3,50	168,00
24	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,350	54,47	19,06
D	M		Práce a dodávky M				52 496,53
D	V		Riadiaci systém				14 055,00
25	M	VSV11300	Užívateľské SW vybavenie s licenciou, vrátane naprogramovania systému	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
26	M	VSV11400	Riadiaci automat pre ovládanie ČS1, snímanie veličín, a komunikáciu s centrálnym dispečingom v zmysle dokumentácie (vrátane GSM telemetrického modulu kompatibilného so systémom prevádzkovateľa)	ks	1,000	4 580,00	4 580,00
27	M	VSV11405	Telemetrický systém kompatibilný so systémom prevádzkovateľa, vrátane doporgramovania existujúceho telemetrického systému, pre jednu čerpaciu stanicu	ks	1,000	4 125,00	4 125,00
28	M	VSV13100	Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
D	21-M		Elektromontáže				7 090,90
29	K	210010082	Rúrka elektroinšt. pancierová ohybná plastová uložená pevne D=16 mm	m	16,000	1,45	23,20
30	M	3450721400	Rúrka plastová ohybná pancierová D=16mm	m	16,000	1,68	26,88
31	M	3451104500	Príchytka kovová jednostranná jednoduchá pre ohybné a pevné rúrky PVC	ks	60,000	1,35	81,00
32	K	210010132	Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm	m	16,000	1,45	23,20
33	M	2861357000	Pevná plastová pancierová rúrka D=20mm	m	16,000	1,40	22,40
34	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	32,000	1,30	41,60
35	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	2,000	1,98	3,96
36	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	2,68	10,72
37	K	210110102	Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia	ks	3,000	10,80	32,40
38	M	3450224000	Dverný spínač pre osadenie v šachte ČS, rozpínací kontakt, IP65	ks	3,000	25,60	76,80
39	K	210190003	Montáž vonkajšej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	65,00	65,00
40	M	3411205798	Rozvádzač R-ČS1 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, vrátane osvedčenia a výrobnej dokumentácie	ks	1,000	4 580,00	4 580,00
41	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	18,000	2,30	41,40
42	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O10 ZIN	m	18,000	1,50	27,00
43	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,000	5,00	40,00
44	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	8,000	2,10	16,80
45	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	ks	4,000	24,60	98,40
46	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	4,000	25,00	100,00
47	K	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	32,000	1,80	57,60
48	M	3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	16,000	2,87	45,92
49	M	3410406500	Vodič medený CY 4 žltozelený	m	16,000	1,10	17,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	210290742	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	ks	2,000	16,50	33,00
51	K	210290748	Montáž plavákového snímača	ks	3,000	18,70	56,10
52	*M*	*3580324401*	*Spínač plavákový s vlastným káblom 3x1,5 dĺžky 10m, prepínací kontakt 230V/15A, IP68*	*ks*	*3,000*	*78,90*	*236,70*
53	K	2102907491	Osadenie a zapojenie antény GSM	ks	1,000	75,00	75,00
54	*M*	*3411205805*	*Anténa pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, vonkajšia*	*ks*	*1,000*	*450,00*	*450,00*
55	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,77	23,10
56	*M*	*3410350065*	*CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN*	*m*	*30,000*	*1,10*	*33,00*
57	K	210872072	Vodič signálny uložený pevne JYXY (JYFY) 4x1	m	6,000	1,21	7,26
58	*M*	*3412150220*	*Signálny kábel JYXY (JYFY) 4x1*	*m*	*6,000*	*1,98*	*11,88*
59	K	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	65,000	1,20	78,00
60	*M*	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm s nerezovou skrutkou (vrutom), nerez A4 (1.4401)*	*ks*	*65,000*	*0,40*	*26,00*
61	K	MV	Murárske výpomoci	%	12,563	1,00	12,56
62	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	70,083	1,00	70,08
63	K	210251575PC.01	Vystavenie revíznej správy	hod	12,000	25,93	311,16
64	K	210251580PC.02	Ostatný a inštalačný materiál	sada	1,000	50,00	50,00
65	K	210251590PC.03	Doprava a presun	celok	1,000	185,18	185,18
	D	35-M	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				31 083,62
66	K	35001PC.01.S	Montáž kalového čerpadla na čerpanie znečistenej vody, inštalácia	ks	2,000	850,00	1 700,00
67	*M*	*426130000999.S*	*Ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočist obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabud frekvenčným meničom so špec algoritmom pre ČS1: Flygt Concertor XPC NX 80-2600 6020.181 HT/HI; 4,0 kW; 3x400V; 50 Hz, výtlak DN 80*	*ks*	*2,000*	*9 650,00*	*19 300,00*
68	K	35002PC.02.S	Montáž príslušenstva k ponorným kalovým čerpadlám	súbor	1,000	250,00	250,00
69	*M*	*35003PC.03.S*	*Riadiaca jednotka APP 411 (hlavná riadiaca jednotka ČS1)*	*ks*	*1,000*	*2 109,18*	*2 109,18*
70	*M*	*35004PC.04.S*	*Riadiaca jednotka FPG 414 (pomocná riadiaca jednotka ČS1)*	*ks*	*1,000*	*1 276,45*	*1 276,45*
71	*M*	*35005PC.05.S*	*Ovládací panel HMI FOP 402 s dotykovým displejom (7" farebný displej)*	*ks*	*1,000*	*2 060,93*	*2 060,93*
72	*M*	*35006PC.06.S*	*Ponorný tlakový snímač LTU 601 (4-20 mA); 0-5 m; kábel 12 m*	*ks*	*1,000*	*945,17*	*945,17*
73	*M*	*35007PC.07.S*	*Plavákový spínač Flygt ENM-10; dĺžka kábla 13 m*	*ks*	*1,000*	*279,06*	*279,06*
74	*M*	*35008PC.08.S*	*Spojka automatická, suprava*	*ks*	*1,000*	*632,00*	*632,00*
75	*M*	*35008PC.09.S*	*Tlaková sonda*	*ks*	*1,000*	*495,00*	*495,00*
76	K	35010PC.10.S	Uvedenie do prevádzky, nastavenie prevádzkových parametrov a preškolenie obsluhy	súbor	1,000	400,00	400,00
77	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	77,978	6,00	467,87
78	K	MV	Murárske výpomoci	%	216,500	1,00	216,50
79	K	PD	Presun dodávok	%	77,978	1,00	77,98
80	K	PM	Podružný materiál	%	193,000	3,00	579,00
81	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	294,478	1,00	294,48
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				267,01
82	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	18,000	8,50	153,00
83	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	18,000	2,19	39,42
84	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	14,400	1,93	27,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	460680041	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 15 cm	ks	1,000	45,00	45,00
86	*M*	*5891255000*	*Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC*	*m3*	*0,015*	*120,00*	*1,80*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				677,16
87	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	18,81	677,16
	D	OST	Ostatné				500,00
88	K	OST-001	Odborná prehliadka a komplexná skúška elektrických zariadení	ks	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:
PS 01 - PS 01 Technologické vybavenie ČS

Časť:
PS 01.2 - PS 01.2 Technologické vybavenie ČS2

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Združenie: vedúci RAVOZA
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čižmár
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**53 416,83**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	53 416,83	23,00%	12 285,87
Cena s DPH	**v EUR**		**65 702,70**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

PS 01 - PS 01 Technologické vybavenie ČS

Časť:

PS 01.2 - PS 01.2 Technologické vybavenie ČS2

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**53 416,83**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 010,38
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 010,38
M - Práce a dodávky M	44 455,01
V - Riadiaci systém	14 055,00
21-M - Elektromontáže	7 143,29
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	21 770,49
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 486,23
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	451,44
OST - Ostatné	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

PS 01 - PS 01 Technologické vybavenie ČS

Časť:

PS 01.2 - PS 01.2 Technologické vybavenie ČS2

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 416,83**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 010,38
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 010,38
1	K	767801PC.01.S	Montáž hrablicového koša	ks	1,000	134,69	134,69
2	M	767802PC.02.S	Vyťahovací hrablicový kôš k zachytávaniu mech nečistôt unášaných v splašk odpad vode, z nerezu (z ocele triedy 17), k osadeniu v čerpacej šachte, spúšťaný cez otvor v strope šachty veľk 400x600 mm, so všetkým potr vybavením, rozmer 500x400xv.600mm - ČS2	ks	1,000	1 851,74	1 851,74
3	K	767803PC.03.S	Montáž konštrukcií strojných zdvíhacích zariadení do 100 kg	ks	1,000	89,50	89,50
4	M	767804PC.04.S	Zdvíhacie otočné zariadenie s pätkou z antikorozne j ocele, nosnosti min. 100 kg - kompletný, vrátane podstavca pre žeriav, ložiska, lanka, navijáku a kotviacich prvkov - ČS2	ks	1,000	2 350,00	2 350,00
5	K	767905PC.05.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - ČS2	kg	250,000	1,86	465,00
6	M	76701PC.01	Pätkové koleno DN 80, pre 2" vodiace tyče	ks	1,000	658,73	658,73
7	M	76702PC.02	Sada vodiaceho prírubového držiaku Concertor DN 80/pre 2" vod. tyče	ks	2,000	177,65	355,30
8	M	76703PC.03	Horný držiak vodiacich tyčí 2" - antikorózna oceľ AISI 316	ks	1,000	147,60	147,60
9	M	76704PC.04	Sada mechanických kotiev pätkového kolena DN 65-DN 300 (4x M16) pre 1 koleno 1 set	ks	1,000	123,34	123,34
10	M	76705PC.05	Pomocný nerezový materiál	kg	50,000	5,16	258,00
11	M	76706PC.06	Sada mechanických kotiev hotného držiaku vodiacich tyčí 2" (2x M12x100) pre jeden držiak 1 set	ks	1,000	41,29	41,29
12	M	76707PC.07	Sieťový záves kábla D(12-25) mm/Polyetylén	ks	1,000	49,43	49,43
13	M	76708PC.08	Výtlačné potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) prírubové DN 80	m	4,000	52,10	208,40
14	M	76709PC.09	Zdvíhacie oko pre Flygt Pump Lift (štandard) - 1.2 t	ks	1,000	86,86	86,86
15	M	76709PC.10	Reťaz s vodiacim nylonovým lankom pre Flygt Pump Lift (štandard) 1.2 t	ks	1,000	141,76	141,76
16	M	76710PC.11	Guľová spätná klapka s prírubami na splaškovú vodu DN 80	kus	1,000	195,85	195,85
17	M	76711PC.12	Šúpatko nožové nerezové medzipríruboé DN 80, PN 10 na splaškovú odpadovú vodu, vrátane ovládania na kľúč (nástavec, 1x kĺb, dilatácia, predlžovacia trúbka) pre osovú vzdialenosť 1500 mm, aby bolo zabezpečené jeho ovládanie	kus	1,000	325,00	325,00
18	M	76712PC.13	Vsuvka jednoznačná DN 80	kus	1,000	9,35	9,35
19	M	76713PC.14	Koleno 90° nerezové prírubové DN 80	kus	1,000	97,65	97,65
20	M	76714PC.15	Tvarovka FF z nerezu, prírubová DN 80, dl. 500 mm	ks	1,000	52,77	52,77
21	M	76715PC.16	Gumový kompenzátor DN 80	kus	1,000	88,50	88,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	*M*	*76716PC.17*	*Príruba privarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže*	*kus*	*1,000*	*68,00*	*68,00*
23	*M*	*76717PC.18*	*Ploché tesnenie pre prírubu DN 80 PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže*	*kus*	*6,000*	*5,00*	*30,00*
24	*M*	*76718PC.19*	*Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 80, PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže*	*kus*	*48,000*	*3,50*	*168,00*
25	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	54,47	13,62
	D	M	Práce a dodávky M				44 455,01
	D	V	Riadiaci systém				14 055,00
26	*M*	*VSV11300*	*Užívateľské SW vybavenie s licenciou, vrátane naprogramovania systému*	*ks*	*1,000*	*3 850,00*	*3 850,00*
27	*M*	*VSV11400*	*Riadiaci automat pre ovládanie ČS2, snímanie veličín, a komunikáciu s centrálnym dispečingom v zmysle dokumentácie (vrátane GSM telemetrického modulu kompatibilného so systémom prevádzkovateľa)*	*ks*	*1,000*	*4 580,00*	*4 580,00*
28	*M*	*VSV11405*	*Telemetrický systém kompatibilný so systémom prevádzkovateľa, vrátane doporgramovania existujúceho telemetrického systému, pre jednu čerpaciu stanicu*	*ks*	*1,000*	*4 125,00*	*4 125,00*
29	*M*	*VSV13100*	*Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*
	D	21-M	Elektromontáže				7 143,29
30	K	210010082	Rúrka elektroinšt. pancierová ohybná plastová uložená pevne D=16 mm	m	16,000	1,45	23,20
31	*M*	*3450721400*	*Rúrka plastová ohybná pancierová D=16mm*	*m*	*16,000*	*1,68*	*26,88*
32	*M*	*3451104500*	*Príchytka kovová jednostranná jednoduchá pre ohybné a pevné rúrky PVC*	*ks*	*60,000*	*1,35*	*81,00*
33	K	210010132	Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm	m	16,000	1,45	23,20
34	*M*	*2861357000*	*Pevná platová pancierová rúrka D=20mm*	*m*	*16,000*	*1,40*	*22,40*
35	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	32,000	1,30	41,60
36	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	2,000	1,98	3,96
37	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	2,68	10,72
38	K	210110102	Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia	ks	3,000	10,80	32,40
39	*M*	*3450224000*	*Dverný spínač pre osadenie v šachte ČS, rozpínací kontakt, IP65*	*ks*	*3,000*	*25,60*	*76,80*
40	K	210190003	Montáž vonkajšej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	65,00	65,00
41	*M*	*3411205798*	*Rozvádzač R-ČS2 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, vrátane osvedčenia a výrobnej dokumentácie*	*ks*	*1,000*	*4 580,00*	*4 580,00*
42	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	18,000	2,30	41,40
43	*M*	*3544224150*	*Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O10 ZIN*	*m*	*18,000*	*1,50*	*27,00*
44	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,000	5,00	40,00
45	*M*	*3540406000*	*HR-Svorka SJ 02*	*ks*	*8,000*	*2,10*	*16,80*
46	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	4,000	24,60	98,40
47	*M*	*3540501500*	*HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m*	*ks*	*4,000*	*25,00*	*100,00*
48	K	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	32,000	1,80	57,60
49	*M*	*3410405300*	*Vodič medený CY 16 žltozelený*	*m*	*16,000*	*2,87*	*45,92*
50	*M*	*3410406500*	*Vodič medený CY 4 žltozelený*	*m*	*16,000*	*1,10*	*17,60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	210290742	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	ks	2,000	16,50	33,00
52	K	210290748	Montáž plavákového snímača	ks	3,000	18,70	56,10
53	M	3580324401	Spínač plavákový s vlastným káblom 3x1,5 dĺžky 10m, prepínací kontakt 230V/15A, IP68	ks	3,000	78,90	236,70
54	K	2102907491	Osadenie a zapojenie antény GSM	ks	1,000	75,00	75,00
55	M	3411205805	Anténa pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, vonkajšia	ks	1,000	450,00	450,00
56	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,77	46,20
57	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	60,000	1,10	66,00
58	K	210872072	Vodič signálny uložený pevne JYXY (JYFY) 4x1	m	6,000	1,21	7,26
59	M	3412150220	Signálny kábel JYXY (JYFY) 4x1	m	6,000	1,98	11,88
60	K	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	65,000	1,20	78,00
61	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm s nerezovou skrutkou (vrutom), nerez A4 (1.4401)	ks	65,000	0,40	26,00
62	K	MV	Murárske výpomoci	kpl	1,000	25,00	25,00
63	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	53,93	53,93
64	K	210251575PC.01	Vystavenie revíznej správy	hod	12,000	25,93	311,16
65	K	210251580PC.02	Ostatný a inštalačný materiál	sada	1,000	50,00	50,00
66	K	210251590PC.03	Doprava a presun	celok	1,000	185,18	185,18
	D	35-M	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				21 770,49
67	K	35001PC.01.S	Montáž kalového čerpadla na čerpanie znečistenej vody, inštalácia	ks	1,000	850,00	850,00
68	M	426130000999.S	Ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočist obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabud frekvenčným meničom so špec algoritmom pre ČS2: Flygt Concertor XPC NX 80-1250 6020.181 HT/HI; 2,2 kW; 3x400V; 50 Hz, výtlak DN 80	ks	1,000	6 490,50	6 490,50
69	K	35001PC.01.1.S	Dodávka kalového čerpadla na čerpanie znečistenej vody, ako rezerva na sklad	ks	1,000	100,00	100,00
70	M	426130000999.S.1	Ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočist obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabud frekvenčným meničom so špec algoritmom pre ČS2: Flygt Concertor XPC NX 80-1250 6020.181 HT/HI; 2,2 kW; 3x400V; 50 Hz, výtlak DN 80	ks	1,000	6 490,50	6 490,50
71	K	35002PC.02.S	Montáž príslušenstva k ponorným kalovým čerpadlám	súbor	1,000	250,00	250,00
72	M	35003PC.03.S	Riadiaca jednotka APP 411 (hlavná riadiaca jednotka ČS2)	ks	1,000	2 109,18	2 109,18
73	M	35005PC.05.S	Ovládací panel HMI FOP 402 s dotykovým displejom (7" farebný displej)	ks	1,000	2 060,93	2 060,93
74	M	35006PC.06.S	Ponorný tlakový snímač LTU 601 (4-20 mA); 0-5 m; kábel 12 m	ks	1,000	945,17	945,17
75	M	35007PC.07.S	Plavákový spínač Flygt ENM-10; dĺžka kábla 13 m	ks	1,000	279,06	279,06
76	M	35008PC.08.S	Spojka automatická, suprava	ks	1,000	632,00	632,00
77	K	35010PC.10.S	Uvedenie do prevádzky, nastavenie prevádzkových parametrov a preškolenie obsluhy	súbor	1,000	400,00	400,00
78	K	MD	Mimostaveniskova doprava	%	60,263	6,00	361,58
79	K	MV.1	Murárske výpomoci	%	145,810	1,00	145,81
80	K	PD	Presun dodávok	%	60,263	1,00	60,26
81	K	PM	Podružný materiál	%	129,810	3,00	389,43
82	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	206,073	1,00	206,07
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 486,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	46012PC.01.S	Odstránenie asfaltu, rezanie asfaltu, odstránenie podkladu zo štrkodrviny, odvoz a uloženie na skládku pre výkop ryhy vrátane spätných úprav a oceľovej cráničky pre kábel v komunikácií pre napojenie ČS2 od rozvádzača RČS2	celok	1,000	750,00	750,00
84	K	460202533.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 60 cm širokej a 130 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	35,000	8,99	314,65
85	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	35,000	1,94	67,90
86	K	460560533.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 130 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	35,000	7,61	266,35
87	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	21,000	1,93	40,53
88	K	460680041	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 15 cm	ks	1,000	45,00	45,00
89	*M*	*5891255000*	*Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC*	*m3*	*0,015*	*120,00*	*1,80*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				451,44
90	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	18,81	451,44
	D	OST	Ostatné				500,00
91	K	OST-001	Odborná prehliadka a komplexná skúška elektrických zariadení	ks	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:
PS 01 - PS 01 Technologické vybavenie ČS

Časť:
PS 01.3 - PS 01.3 Technologické vybavenie ČS3

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Združenie: vedúci RAVOZA
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čižmár
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**52 180,14**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	52 180,14	23,00%	12 001,43
Cena s DPH	**v EUR**		**64 181,57**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM 1

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

PS 01 - PS 01 Technologické vybavenie ČS

Časť:

PS 01.3 - PS 01.3 Technologické vybavenie ČS3

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**52 180,14**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 010,38
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 010,38
M - Práce a dodávky M	43 218,32
V - Riadiaci systém	14 055,00
21-M - Elektromontáže	7 090,90
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	21 770,49
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	301,93
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	451,44
OST - Ostatné	500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

PS 01 - PS 01 Technologické vybavenie ČS

Časť:

PS 01.3 - PS 01.3 Technologické vybavenie ČS3

Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom

Projektant: Ing. Štefan Čižmár

Zhotoviteľ: Združenie: vedúci RAVOZA

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**52 180,14**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 010,38
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 010,38
1	K	767801PC.01.S	Montáž hrablicového koša	ks	1,000	134,69	134,69
2	M	767802PC.02.S	Vyťahovací hrablicový kôš k zachytávaniu mech nečistôt unášaných v splašk odpad vode, z nerezu (z ocele triedy 17), k osadeniu v čerpacej šachte, spúšťaný cez otvor v strope šachty veľk 400x600 mm, so všetkým potr vybavením, rozmer 500x400xv.600mm - ČS3	ks	1,000	1 851,74	1 851,74
3	K	767803PC.03.S	Montáž konštrukcií strojných zdvíhacích zariadení do 100 kg	ks	1,000	89,50	89,50
4	M	767804PC.04.S	Zdvíhacie otočné zariadenie s pätkou z antikoroznej ocele, nosnosti min. 100 kg - kompletný, vrátane podstavca pre žeriav, ložiska, lanka, navijáku a kotviacich prvkov - ČS3	ks	1,000	2 350,00	2 350,00
5	K	767905PC.05.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - ČS3	kg	250,000	1,86	465,00
6	M	76701PC.01	Pätkové koleno DN 80, pre 2" vodiace tyče	ks	1,000	658,73	658,73
7	M	76702PC.02	Sada vodiaceho prírubového držiaku Concertor DN 80/pre 2" vod. tyče	ks	2,000	177,65	355,30
8	M	76703PC.03	Horný držiak vodiacich tyčí 2" - antikorózna oceľ AISI 316	ks	1,000	147,60	147,60
9	M	76704PC.04	Sada mechanických kotiev pätkového kolena DN 65-DN 300 (4x M16) pre 1 koleno 1 set	ks	1,000	123,34	123,34
10	M	76705PC.05	Pomocný nerezový materiál	kg	50,000	5,16	258,00
11	M	76706PC.06	Sada mechanických kotiev hotného držiaku vodiacich tyčí 2" (2x M12x100) pre jeden držiak 1 set	ks	1,000	41,29	41,29
12	M	76707PC.07	Sieťový záves kábla D(12-25) mm/Polyetylén	ks	1,000	49,43	49,43
13	M	76708PC.08	Výtlačné potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) prírubové DN 80	m	4,000	52,10	208,40
14	M	76709PC.09	Zdvíhacie oko pre Flygt Pump Lift (štandard) - 1.2 t	ks	1,000	86,86	86,86
15	M	76709PC.10	Reťaz s vodiacim nylonovým lankom pre Flygt Pump Lift (štandard) 1.2 t	ks	1,000	141,76	141,76
16	M	76710PC.11	Guľová spätná klapka s prírubami na splaškovú vodu DN 80	kus	1,000	195,85	195,85
17	M	76711PC.12	Šúpatko nožové nerezové medziprírubové DN 80, PN 10 na splaškovú odpadovú vodu, vrátane ovládania na kľúč (nástavec, 1x kĺb, dilatácia, predlžovacia trúbka) pre osovú vzdialenosť 1500 mm, aby bolo zabezpečené jeho ovládanie	kus	1,000	325,00	325,00
18	M	76712PC.13	Vsuvka jednoznačná DN 80	kus	1,000	9,35	9,35
19	M	76713PC.14	Koleno 90° nerezové prírubové DN 80	kus	1,000	97,65	97,65
20	M	76714PC.15	Tvarovka FF z nerezu, prírubová DN 80, dl. 500 mm	ks	1,000	52,77	52,77
21	M	76715PC.16	Gumový kompenzátor DN 80	kus	1,000	88,50	88,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	76716PC.17	Príruba privarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	68,00	68,00
23	M	76717PC.18	Ploché tesnenie pre prírubu DN 80 PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	6,000	5,00	30,00
24	M	76718PC.19	Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 80, PN 10, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	48,000	3,50	168,00
25	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	54,47	13,62
D	M		Práce a dodávky M				43 218,32
D	V		Riadiaci systém				14 055,00
26	M	VSV11300	Užívateľské SW vybavenie s licenciou, vrátane naprogramovania systému	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
27	M	VSV11400	Riadiaci automat pre ovládanie ČS2, snímanie veličín, a komunikáciu s centrálnym dispečingom v zmysle dokumentácie (vrátane GSM telemetrického modulu kompatibilného so systémom prevádzkovateľa)	ks	1,000	4 580,00	4 580,00
28	M	VSV11405	Telemetrický systém kompatibilný so systémom prevádzkovateľa, vrátane doporgramovania existujúceho telemetrického systému, pre jednu čerpaciu stanicu	ks	1,000	4 125,00	4 125,00
29	M	VSV13100	Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
D	21-M		Elektromontáže				7 090,90
30	K	210010082	Rúrka elektroinšt. pancierová ohybná plastová uložená pevne D=16 mm	m	16,000	1,45	23,20
31	M	3450721400	Rúrka plastová ohybná pancierová D=16mm	m	16,000	1,68	26,88
32	M	3451104500	Príchytka kovová jednostranná jednoduchá pre ohybné a pevné rúrky PVC	ks	60,000	1,35	81,00
33	K	210010132	Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm	m	16,000	1,45	23,20
34	M	2861357000	Pevná platová pancierová rúrka D=20mm	m	16,000	1,40	22,40
35	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	32,000	1,30	41,60
36	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	2,000	1,98	3,96
37	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	2,68	10,72
38	K	210110102	Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia	ks	3,000	10,80	32,40
39	M	3450224000	Dverný spínač pre osadenie v šachte ČS, rozpínací kontakt, IP65	ks	3,000	25,60	76,80
40	K	210190003	Montáž vonkajšej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	65,00	65,00
41	M	3411205798	Rozvádzač R-ČS2 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, vrátane osvedčenia a výrobnej dokumentácie	ks	1,000	4 580,00	4 580,00
42	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	18,000	2,30	41,40
43	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O10 ZIN	m	18,000	1,50	27,00
44	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,000	5,00	40,00
45	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	8,000	2,10	16,80
46	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	4,000	24,60	98,40
47	M	3540501500	HR-Zemniace tyč ZT PD 2 m	ks	4,000	25,00	100,00
48	K	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	32,000	1,80	57,60
49	M	3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	16,000	2,87	45,92
50	M	3410406500	Vodič medený CY 4 žltozelený	m	16,000	1,10	17,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	210290742	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	ks	2,000	16,50	33,00
52	K	210290748	Montáž plavákového snímača	ks	3,000	18,70	56,10
53	*M*	*3580324401*	*Spínač plavákový s vlastným káblom 3x1,5 dĺžky 10m, prepínací kontakt 230V/15A, IP68*	*ks*	*3,000*	*78,90*	*236,70*
54	K	2102907491	Osadenie a zapojenie antény GSM	ks	1,000	75,00	75,00
55	*M*	*3411205805*	*Anténa pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, vonkajšia*	*ks*	*1,000*	*450,00*	*450,00*
56	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,77	23,10
57	*M*	*3410350085*	*CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN*	*m*	*30,000*	*1,10*	*33,00*
58	K	210872072	Vodič signálny uložený pevne JYXY (JYFY) 4x1	m	6,000	1,21	7,26
59	*M*	*3412150220*	*Signálny kábel JYXY (JYFY) 4x1*	*m*	*6,000*	*1,98*	*11,88*
60	K	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	65,000	1,20	78,00
61	*M*	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm s nerezovou skrutkou (vrutom), nerez A4 (1.4401)*	*ks*	*65,000*	*0,40*	*26,00*
62	K	MV	Murárske výpomoci	%	12,563	1,00	12,56
63	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	70,083	1,00	70,08
64	K	210251575PC.01	Vystavenie revíznej správy	hod	12,000	25,93	311,16
65	K	210251580PC.02	Ostatný a inštalačný materiál	sada	1,000	50,00	50,00
66	K	210251590PC.03	Doprava a presun	celok	1,000	185,18	185,18
	D	35-M	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				21 770,49
67	K	35001PC.01.S	Montáž kalového čerpadla na čerpanie znečistenej vody, inštalácia	ks	1,000	850,00	850,00
68	*M*	*426130000999.S*	*Ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočist obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabud frekvenčným meničom so špec algoritmom pre ČS3: Flygt Concertor XPC NX 80-1250 6020.181 HT/HI; 2,2 kW; 3x400V; 50 Hz, výtlak DN 80*	*ks*	*1,000*	*6 490,50*	*6 490,50*
69	K	35001PC.01.1.S	Dodávka kalového čerpadla na čerpanie znečistenej vody, ako rezerva na sklad	ks	1,000	100,00	100,00
70	*M*	*426130000999.S.1*	*Ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočist obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabud frekvenčným meničom so špec algoritmom pre ČS3: Flygt Concertor XPC NX 80-1250 6020.181 HT/HI; 2,2 kW; 3x400V; 50 Hz, výtlak DN 80*	*ks*	*1,000*	*6 490,50*	*6 490,50*
71	K	35002PC.02.S	Montáž príslušenstva k ponorným kalovým čerpadlám	súbor	1,000	250,00	250,00
72	*M*	*35003PC.03.S*	*Riadiaca jednotka APP 411 (hlavná riadiaca jednotka ČS2)*	*ks*	*1,000*	*2 109,18*	*2 109,18*
73	*M*	*35005PC.05.S*	*Ovládací panel HMI FOP 402 s dotykovým displejom (7" farebný displej)*	*ks*	*1,000*	*2 060,93*	*2 060,93*
74	*M*	*35006PC.06.S*	*Ponorný tlakový snímač LTU 601 (4-20 mA); 0-5 m; kábel 12 m*	*ks*	*1,000*	*945,17*	*945,17*
75	*M*	*35007PC.07.S*	*Plavákový spínač Flygt ENM-10; dĺžka kábla 13 m*	*ks*	*1,000*	*279,06*	*279,06*
76	*M*	*35008PC.08.S*	*Spojka automatická, suprava*	*ks*	*1,000*	*632,00*	*632,00*
77	K	35010PC.10.S	Uvedenie do prevádzky, nastavenie prevádzkových parametrov a preškolenie obsluhy	súbor	1,000	400,00	400,00
78	K	MD	Mimostaveniskova doprava	%	60,263	6,00	361,58
79	K	MV	Murárske výpomoci	%	145,810	1,00	145,81
80	K	PD	Presun dodávok	%	60,263	1,00	60,26
81	K	PM	Podružný materiál	%	129,810	3,00	389,43
82	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	206,073	1,00	206,07
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				301,93
83	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	18,000	8,50	153,00
84	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	18,000	1,94	34,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	18,000	2,19	39,42
86	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	14,400	1,93	27,79
87	K	460680041	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 15 cm	ks	1,000	45,00	45,00
88	*M*	*5891255000*	*Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC*	*m3*	*0,015*	*120,00*	*1,80*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				451,44
89	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	18,81	451,44
	D	OST	Ostatné				500,00
90	K	OST-001	Odborná prehliadka a komplexná skúška elektrických zariadení	ks	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

VP 01 - VP 01 - Všeobecné položky

JKSO:
Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Štefan Čižmár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**14 950,00**
	Základ dane	**Sadzba dane**	**Výška dane**
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	14 950,00	23,00%	3 438,50
Cena s DPH	**v EUR**		**18 388,50**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 610
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

VP 01 - VP 01 - Všeobecné položky

Miesto:	k.ú. Petrovce nad Laborcom	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Štefan Čižmár
Zhotoviteľ:	Združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**14 950,00**
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	14 950,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

VP 01 - VP 01 - Všeobecné položky

Miesto: k.ú. Petrovce nad Laborcom

Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom

Projektant: Ing. Štefan Čižmár

Zhotoviteľ: Združenie: vedúci RAVOZA

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 950,00**
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				14 950,00
1	K	VP-C001	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
2	K	VP-C002	Vytýčenie stavby	kpl	1,000	500,00	500,00
0	K	Pol.1			0,000	0,00	0,00
3	K	VP-C004	Úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
4	K	VP-C005	Prevádzkový a manipulačný poriadok	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
5	K	VP-C006	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00
6	K	VP-C007	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány	kpl	1,000	500,00	500,00

REKAPITULÁCIA STAVBY, dodatok č.2, naviac práce

Kód: 1
Stavba: **Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1**

JKSO:
Miesto: Petrovce nad Laborcom - Ortáš

ČS:
Dátum: 5.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Milan Uhorščák, aut.ing.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**356 295,52**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	356 295,52	81 947,97
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**438 243,49**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 366
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2[illegible]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	1		
Stavba:	**Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1**		
Miesto:	**Petrovce nad Laborcom - Ortáš**	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Milan Uhorščák, aut.ing.
Zhotoviteľ:	združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**356 295,52**	**438 243,49**
2.1, 2.2	Rad 1 a Rad 1-1	286 676,04	352 611,53
2.3	Vodovodné prípojky	58 119,48	71 486,96
VP 01	Všeobecné položky	11 500,00	14 145,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

2.1, 2.2 - Rad 1 a Rad 1-1

JKSO:
Miesto: Petrovce nad Laborcom - Ortáš

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Milan Uhorščák, aut.ing.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**286 676,04**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	286 676,04	23,00%	65 935,49
Cena s DPH	**v EUR**		**352 611,53**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM 1

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

2.1, 2.2 - Rad 1 a Rad 1-1

Miesto:	Petrovce nad Laborcom - Ortáš	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Milan Uhorščák, aut.ing.
Zhotoviteľ:	združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**286 676,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	279 781,29
1 - Zemné práce	166 202,09
4 - Vodorovné konštrukcie	7 375,64
5 - Komunikácie	13 324,05
8 - Rúrové vedenie	58 626,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 812,46
99 - Presun hmôt HSV	27 440,64
M - Práce a dodávky M	6 894,75
23-M - Montáže potrubia	6 894,75

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

2.1, 2.2 - Rad 1 a Rad 1-1

Miesto:	Petrovce nad Laborcom - Ortáš	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Milan Uhorščák, aut.ing.
Zhotoviteľ:	združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**286 676,04**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				279 781,29
	D	1	Zemné práce				166 202,09
1	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	10,000	3,55	35,50
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,000	29,40	117,60
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	122,000	8,00	976,00
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	108,800	22,80	2 480,64
5	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	14,50	725,00
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	480,000	5,90	2 832,00
7	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	20,000	3,50	70,00
8	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	11,400	20,50	233,70
9	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,600	15,00	54,00
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	128,406	23,00	2 953,34
11	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	928,000	1,10	1 020,80
12	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	47,529	58,00	2 756,68
13	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,750	290,00	217,50
14	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,664	16,00	586,62
15	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,332	1,20	22,00
16	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	1 247,400	23,90	29 812,86
17	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	623,700	12,00	7 484,40
18	K	141721117.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 315mm	m	85,000	130,00	11 050,00
19	M	*286130032100.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 225x13,4x12 m*	*m*	*81,000*	*49,00*	*3 969,00*
20	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	4 158,000	5,50	22 869,00
21	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	4 158,000	3,60	14 968,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2 169,410	2,00	4 338,82
23	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	398,718	3,80	1 515,13
24	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 784,616	0,40	1 913,85
25	K	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	642,032	4,90	3 145,96
26	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	885,346	2,25	1 992,03
27	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	398,718	0,80	318,97
28	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	637,949	15,00	9 569,24
29	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	885,346	4,60	4 072,59
30	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*10,159*	*20,50*	*208,26*
31	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	277,200	38,58	10 694,38
32	*M*	*583410000800.S*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*523,908*	*21,50*	*11 264,02*
33	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,320	48,07	207,66
34	*M*	*583410002900.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*8,165*	*27,50*	*224,54*
35	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	693,000	0,50	346,50
36	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 079,000	0,50	1 039,50
37	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	4 640,000	0,78	3 619,20
38	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 640,000	1,40	6 496,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				7 375,64
39	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	103,950	68,00	7 068,60
40	K	452111141.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2 - pod hydranty	ks	8,000	7,70	61,60
41	*M*	*592460014500.S*	*Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm*	*ks*	*8,000*	*5,00*	*40,00*
42	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,768	165,00	126,72
43	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	3,840	20,50	78,72
	D	5	Komunikácie				13 324,05
44	K	566902223.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	28,800	14,21	409,25
45	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP v dvoch vrstvách, po zhutnení hr. 110 mm	m2	122,000	38,60	4 709,20
46	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	122,000	0,80	97,60
47	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	127,000	32,00	4 064,00
48	K	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre pešich s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	345,000	11,20	3 864,00
49	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	10,000	18,00	180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	8	Rúrové vedenie				58 626,41
50	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	18,000	26,27	472,86
51	M	552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 16	ks	8,000	92,22	737,76
52	M	552520040245.S	Prírubové koleno s pätkou DN 80	ks	8,000	131,06	1 048,48
53	M	552520052700.S	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	102,75	205,50
54	K	857264121.S	Montáži liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000	35,81	214,86
55	M	552520035610.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	ks	6,000	166,43	998,58
56	K	871271602.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	1 240,000	16,50	20 460,00
57	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	7,000	34,78	243,46
58	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	8,000	180,69	1 445,52
59	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 90 mm	ks	8,000	35,46	283,68
60	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	8,000	15,85	126,80
61	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	8,000	800,00	6 400,00
62	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	6,000	43,33	259,98
63	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	3,000	211,00	633,00
64	M	422210019300	Posúvač Combi III, typ E3, DN 100/3, z liatiny, PN 16 na vodu, 4450 E3 DN 100/3	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
65	M	422210006100	Posúvač prírubový redukovaný typ E3 DN 100/80, PN 16 na vodu, 4150 E3 DN 100-80	ks	2,000	370,73	741,46
66	M	422210001908.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 110 mm	ks	3,000	35,46	106,38
67	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m	ks	3,000	214,86	644,58
68	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 240,000	1,08	1 339,20
69	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	1 240,000	6,90	8 556,00
70	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	293,32	1 173,28
71	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	14,000	36,48	510,72
72	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	14,000	23,71	331,94
73	M	422210022900.S	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu	ks	14,000	14,60	204,40
74	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	8,000	74,56	596,48
75	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty	ks	8,000	114,41	915,28
76	K	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	0,900	160,00	144,00
77	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	13,000	21,77	283,01
78	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	9,000	11,79	106,11
79	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	1 364,000	2,00	2 728,00
80	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1 240,000	1,10	1 364,00
81	K	899911119.S	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	20,000	25,90	518,00
82	M	553510029500.S	Stĺpik orientačný, bielomodré šrafovanie	ks	12,000	55,90	670,80
83	M	449180003099.S	Označenie podzemného požiarneho hydrantu podľa vyhlášky – stĺpik červený	ks	8,000	59,50	476,00
84	K	899912131.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 100	ks	171,000	6,90	1 179,90
85	M	286710015000.S	Objímka kĺzna RACI A 36, typ A, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 110 mm	ks	171,000	5,31	908,01
86	M	286690000509.S	Manžeta tesniaca gumová 225/110mm	ks	2,000	124,19	248,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 812,46
87	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	76,000	5,04	383,04
88	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	20,000	2,18	43,60
89	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	80,192	31,80	2 550,11
90	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	80,192	1,19	95,43
91	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	80,192	27,50	2 205,28
92	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,900	45,00	40,50
93	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	30,500	49,00	1 494,50
	D	99	Presun hmôt HSV				27 440,64
94	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	946,229	29,00	27 440,64
	D	M	Práce a dodávky M				6 894,75
	D	23-M	Montáže potrubia				6 894,75
95	K	230200121.S	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 200	m	81,000	35,00	2 835,00
96	K	230203058.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	35,000	12,99	454,65
97	*M*	*286530184300.S*	*Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm*	*ks*	*35,000*	*14,57*	*509,95*
98	K	230203159.S	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	5,000	14,19	70,95
99	*M*	*286530185009.S*	*Koleno 11° elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm*	*ks*	*5,000*	*56,13*	*280,65*
100	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	14,26	57,04
101	*M*	*286530186200.S*	*Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm*	*ks*	*4,000*	*53,64*	*214,56*
102	K	230203188.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	5,000	13,96	69,80
103	*M*	*286530187500.S*	*Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm*	*ks*	*5,000*	*53,66*	*268,30*
104	K	230204193.S	Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	16,000	9,10	145,60
105	*M*	*286530154000.S*	*Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100*	*ks*	*16,000*	*89,50*	*1 432,00*
106	*M*	*273110025900.S*	*Tesnenie prírubové gumové DN 100, d 152 mm, hrúbka 2mm, PN2,5-6*	*ks*	*23,000*	*3,51*	*80,73*
107	*M*	*273110025800.S*	*Tesnenie prírubové gumové DN 80, d 137 mm, hrúbka 2mm, PN10-16*	*ks*	*32,000*	*3,31*	*105,92*
108	*M*	*309020002500.S*	*Skrutka šesťhranná DIN 933 M 16x80 mm, pevnostná trieda 8,8, zinok*	*ks*	*440,000*	*0,67*	*294,80*
109	*M*	*311110005100.S*	*Matica presná M 16 mm, DIN 934, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná*	*ks*	*440,000*	*0,12*	*52,80*
110	*M*	*311210003000.S*	*Podložka plochá*	*ks*	*440,000*	*0,05*	*22,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

2.3 - Vodovodné prípojky

JKSO:
Miesto: Petrovce nad Laborcom - Ortáš

ČS:
Dátum: 05.10.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Milan Uhorščák, aut.ing.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**58 119,48**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	58 119,48	23,00%	13 367,48
Cena s DPH	**v EUR**		**71 486,96**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

2.3 - Vodovodné prípojky

Miesto:	Petrovce nad Laborcom - Ortáš	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Milan Uhorščák, aut.ing.
Zhotoviteľ:	združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**58 119,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	57 126,89
1 - Zemné práce	26 499,99
4 - Vodorovné konštrukcie	1 574,15
5 - Komunikácie	4 313,30
8 - Rúrové vedenie	15 473,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 989,61
99 - Presun hmôt HSV	5 276,12
M - Práce a dodávky M	992,59
23-M - Montáže potrubia	992,59

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

2.3 - Vodovodné prípojky

Miesto:	Petrovce nad Laborcom - Ortáš	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Milan Uhorščák, aut.ing.
Zhotoviteľ:	združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**58 119,48**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				57 126,89
	D	1	Zemné práce				26 499,99
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	74,000	8,08	597,92
2	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	74,000	22,88	1 693,12
3	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	17,600	20,93	368,37
4	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	17,600	16,00	281,60
5	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	28,800	23,63	680,54
6	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	34,586	60,86	2 104,90
7	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,900	306,16	275,54
8	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	189,360	24,36	4 612,81
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	93,420	12,97	1 211,66
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	631,200	5,50	3 471,60
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	631,200	3,60	2 272,32
12	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	231,720	2,00	463,44
13	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,050	3,89	291,94
14	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	694,130	0,41	284,59
15	K	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	86,530	5,02	434,38
16	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	116,790	2,49	290,81
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	75,050	0,77	57,79
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	123,838	15,00	1 857,57
19	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	119,149	4,61	549,28
20	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*50,748*	*23,15*	*1 174,82*
21	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	44,290	38,58	1 708,71
22	*M*	*583410000800.S*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*68,688*	*22,15*	*1 521,44*
23	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	150,000	0,54	81,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	396,000	0,54	213,84
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 574,15
25	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	17,640	71,60	1 263,02
26	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,874	146,09	127,68
27	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	8,740	20,99	183,45
	D	5	Komunikácie				4 313,30
28	K	566902223.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	28,000	14,21	397,88
29	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP v dvoch vrstvách, po zhutnení hr. 110 mm	m2	74,000	38,60	2 856,40
30	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	74,000	0,75	55,50
31	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	28,000	32,00	896,00
32	K	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	9,600	11,20	107,52
	D	8	Rúrové vedenie				15 473,72
33	K	871171590.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané elektrotvarovkami D 32x2,0 mm	m	193,000	2,42	467,06
34	K	871221462.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 63x3,8 mm - chráničkа	m	51,000	6,68	340,68
35	K	871221596.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané elektrotvarovkami D 63x3,8 mm	m	11,000	6,61	72,71
36	K	871251466.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 90x5,4 mm - chránička	m	8,000	12,04	96,32
37	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	32,000	11,28	360,96
38	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	32,000	74,72	2 391,04
39	*M*	*286530165300*	*Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/32 mm*	*ks*	*31,000*	*179,92*	*5 577,52*
40	*M*	*286530165600*	*Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/63 mm*	*ks*	*1,000*	*165,43*	*165,43*
41	*M*	*422710000900.S*	*Zemná súprava teleskopická, výška 1,2-1,8 m, DN 32-50*	*ks*	*32,000*	*68,17*	*2 181,44*
42	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	204,000	4,95	1 009,80
43	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	204,000	1,08	220,32
44	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	32,000	25,54	817,28
45	*M*	*552410000400.S*	*Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky*	*ks*	*32,000*	*31,97*	*1 023,04*
46	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	228,000	2,27	517,56
47	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	204,000	1,14	232,56
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 989,61
48	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	74,000	5,04	372,96
49	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	31,000	2,18	67,58
50	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	45,095	31,80	1 434,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	45,095	1,19	53,66
52	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	45,095	28,87	1 301,89
53	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	15,500	49,00	759,50
	D	99	Presun hmôt HSV				5 276,12
54	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	181,935	29,00	5 276,12
	D	M	Práce a dodávky M				992,59
	D	23-M	Montáže potrubia				992,59
55	K	230203052.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	93,000	6,49	603,57
56	*M*	*286530183700.S*	*Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 32 mm*	*ks*	*62,000*	*4,01*	*248,62*
57	*M*	*286530183799.S*	*Objímka so zátkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 32 mm*	*ks*	*31,000*	*3,01*	*93,31*
58	K	230203055.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	3,000	9,31	27,93
59	*M*	*286530184000.S*	*Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 63 mm*	*ks*	*2,000*	*6,72*	*13,44*
60	*M*	*286530184099.S*	*Objímka so zátkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 63 mm*	*ks*	*1,000*	*5,72*	*5,72*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

VP 01 - Všeobecné položky

JKSO:
Miesto: **Petrovce nad Laborcom - Ortáš**

ČS:
Dátum: **05.10.2026**

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

združenie: vedúci RAVOZA

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Ing. Milan Uhorščák, aut.ing.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **11 500,00**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	11 500,00	23,00%	2 645,00

Cena s DPH **v EUR** **14 145,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC PETROVCE NAD LABORCOM

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

VP 01 - Všeobecné položky

Miesto:	Petrovce nad Laborcom - Ortáš	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Milan Uhorščák, aut.ing.
Zhotoviteľ:	združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 500,00**
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách - Všeobecné položky	11 500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš - celk. rozpocet po zmene c.1

Objekt:

VP 01 - Všeobecné položky

Miesto:	Petrovce nad Laborcom - Ortáš	Dátum:	05.10.2026
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom	Projektant:	Ing. Milan Uhorščák, aut.ing.
Zhotoviteľ:	združenie: vedúci RAVOZA	Spracovateľ:	

Náklady z rozpočtu

11 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách - Všeobecné položky				11 500,00
1	K	VP-C001	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	VP-C002	Vytýčenie stavby	kpl	1,000	500,00	500,00
3	K	VP-C004	Úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	VP-C005	Prevádzkový a manipulačný poriadok	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
5	K	VP-C006	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00